

# Commune de Pontcarré



## Mairie

Place Jean Moulin  
77135 PONTCARRÉ

Tél. : 01 64 66 31 55 - Fax : 01 64 66 03 35

Email : [mairie.de.pontcarre@orange.fr](mailto:mairie.de.pontcarre@orange.fr)

Site : [www.mairiepontcarre.net](http://www.mairiepontcarre.net)

## MAPA TRAVAUX DE VOIRIE 2016

*Marché à procédure adaptée passé en application de l'article 28  
du Code des marchés publics*

*Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code  
des marchés publics : Mr le Maire de PONTCARRE*

*Ordonnateur : Mr le Maire de pontcarré*

## CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ( C.C.T.P.)

## GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications, les conditions de fabrication et de mise en œuvre des matériaux et produits nécessaires à la réalisation des Travaux du Programme de Voirie 2016 de la commune de PONTCARRE

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

Réfections et réparations importantes de voirie communale.

Les travaux comprennent toutes les démolitions, réfections, transports, réalisations et créations, fournitures et mises en œuvre des matériaux, matériels et personnels nécessaires à la complète réalisation de la voirie tels que définis dans le présent dossier :

1. **Dispositif d'Alerte Statique (bandes rugueuses) :**
2. **Rue de l'Église**
3. **Allée des peupliers**
4. **20 rue du Chemin Vert**
5. **38 rue du Chemin Vert**
6. **66 Grande Rue**
7. **90 ter Grande Rue**
8. **95/93 Grande Rue**
9. **99/97 bis Grande Rue**
10. **101 Grande Rue**
11. **111 Grande Rue**
12. **24 rue Dorothée**
13. **Chemin de Ronde**
14. **Petit Château Entrée Charretière Nord**

Les travaux seront conduits conformément aux préconisations de la commune de PONTCARRE.

Les travaux comprennent :

### INSTALLATIONS DE CHANTIER

- Installations de chantier - Amenée/repli du matériel
- Dispositifs de signalisation et déviation de chantier
- Signalisation par feux tricolores ou Alternat manuel

## TRAVAUX

### • Dispositif d'Alerte Statique (bandes rugueuses) :

Les bandes rugueuses devront être disposées à 100 mètres de toute habitation et en ligne droite. 11 bandes en résine thermoplastique gravillonnées de hauteur 15 mm et d'une largeur de 50 cm signalisation verticale A14 + bandeau M9.

### • Rue de l'Église :

Rabotage de structure.

Reprise totale du revêtement en bitume BB010 su stop de la Grande Rue à l'entrée charretière du 11, y compris entrée cimetière.

Reprise des emplacements de stationnement au 9/9 bis et entrée charretière.

Reprise des emplacements de stationnements (10m2) au 9/ 9bis et entrée charretière,

Echange de 15m de caniveau CC1 et CS1 pose de 10m bordures P1.

Mise à niveau regards et grilles avaloir.

### • Allée des peupliers

Reprise de la structure de chaussée mise en œuvre d'EME (fond de forme) circulation de poids lourds,

Rabotage (1000m2),

Mise à niveau de différentes chambres FT, avaloirs, Bouches à Clés

Echange de bordures T2 détériorées par le stationnement des camions

Mise en œuvre enrobé BB010

Création d'un ralentisseur plateau 6m deux rampants de 1m avec signalisation horizontale et verticale.

Mise en œuvre d'un empierrement anti stationnement

### • 20 rue du Chemin Vert

Réfection du trottoir et entrée charretière.

Echange de bordures T2.

Reprise du fond de forme grave béton, pose d'un géotextile, et mise en œuvre enrobé BB010

### • 38 rue du Chemin Vert

Réfection du trottoir et entrée charretière.

Echange de bordures T2 abimées.

Reprise du fond de forme grave béton , pose d'un géotextile, et mise en œuvre enrobé BB010

### • 66 Grande Rue

Réfection du trottoir 13m x 1.4

Pose de bordure P1 sur 8m

Reprise du fond de forme en grave béton, pose d'un géotextile, et mise en œuvre enrobé BB010

- **90 ter Grande Rue**

Réfection du trottoir 50m x 2

Pose de bordure P1 sur 50m

Reprise du fond de forme grave béton , pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

- **95/93 Grande Rue**

Réfection du trottoir et entrées charretière 63m2

Echange de bordures grés abimées sur 26m

Pose de bordures P1 sur 50m

Reprise du fond de forme grave béton , pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

- **99/97 bis Grande Rue**

Réfection du trottoir et entrées charretières.

Echange de bordures grés abimées sur 11m

Pose de bordures P1 sur 8m

Reprise du fond de forme grave béton, pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

- **101 Grande Rue**

Réfection du trottoir et entrée charretière.

Echange de bordures grés abimées

Pose de bordures P1 sur 12m

Reprise du fond de forme grave béton, pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

- **111 Grande Rue**

Réfection du trottoir et entrée charretière

Mise à niveau avaloir et bouche égout

Echange de bordures T2 abimées.

Pose de bordures P1.

Reprise du fond de forme grave béton , pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

- **24 rue Dorothée**

Reprise fil d'eau sur chaussée.

Mise à niveau chambre EP

Echange de bordures A2.

Reprise du fond de forme grave béton, pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

Décroutage pelouse du trottoir.

Pose de géotextile et gravillons calcaire.

- **Chemin de Ronde**

Planification de zones de flash en grave calcaire longueur totale 40m sur 2m de large.

- **Petit Château Entrée Charretière Nord**

Réfection de l'entrée charretière.

Pose de bordures P1.

Pose de caniveau CC1.

Reprise du fond de forme grave béton, pose d'un géotextile, et mise en oeuvre enrobé BB010

## ORGANISATION HYGIENE ET SECURITE

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi du 31.12.1993 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil et à ses décrets d'application du 26.12.1994.

## CONTRAINTES PARTICULIERES DU CHANTIER

Sujétions dues à la présence simultanée d'autres entreprises sur le chantier :

- Sans objet.

Sujétions dues à la présence des réseaux :

- L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la présence, au droit du chantier, des réseaux souterrains et de leurs ouvrages de surface.

Sujétions dues au maintien de la circulation, signalisation du chantier :

- La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront conformes aux règlements en vigueur. L'entrepreneur sera tenu de se conformer à toutes les directives qui lui seront données par les représentants de la commune et de son maître d'œuvre.
- L'entrepreneur a en charge la fourniture, la mise en place et maintenance pendant toute la durée de son intervention des panneaux et dispositifs de signalisation provisoires.
- En dehors des horaires de travail, aucun dépôt de matériaux et aucun stationnement de matériel ne seront tolérés sur les voies ouvertes à la circulation publique. Tous les dépôts et obstacles divers devront être soigneusement balisés et si nécessaire éclairés.

Itinéraires de transport :

- En fonction des possibilités de circulation sur le chantier, l'entrepreneur déterminera les itinéraires de transport et fera le nécessaire pour obtenir auprès des collectivités locales et des services gestionnaires, l'autorisation d'emprunter les voies publiques utiles à l'acheminement des divers matériaux et engins de chantier.

Nettoyage et protection des ouvrages :

- L'entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'à la réception des travaux.
- L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une quelconque pollution des terrains et des bâtiments riverains du chantier.

Dispositions à prendre à l'achèvement du chantier :

- Après achèvement des travaux, l'entrepreneur devra procéder au repliement des installations de chantier et des matériels ainsi qu'à l'enlèvement de tous les matériaux en excédent. Il ne procédera au repliement de la signalisation qu'après avoir obtenu l'accord du représentant de la maîtrise d'œuvre.



